

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|   |             |                        |         |
|---|-------------|------------------------|---------|
| ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกประสงค์ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณโบลันนักบุญโยเซฟ                              |             |                        |         |
| ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   |             |                        |         |
| ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) /  |             |                        |         |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๑๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๕.๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร /<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๕๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด |             |                        |         |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๒,๕๒๔.๕๓ บาท   |             |                        |         |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง   |             |                        |         |
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีต (ปร.๖)   |             |                        |         |
| ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีต (ปร.๕)   |             |                        |         |
| ๖.๓ แบบแสดงรายการงานก่อสร้าง (ปร.๔)   |             |                        |         |
| ๖.๔ การถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างทั่วไป (ปร.๑)   |             |                        |         |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |             |                        |         |
| ๗.๑   | นางกฤติยา   | งามโรจน์ศิริ           | ประธานฯ |
| ๗.๒   | นางสุธาดา   | คำวงศ์ศรี              | กรรมการ |
| ๗.๓   | นายสิทธิชัย | โพเก                   | กรรมการ |
|   |             | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ |         |

ราคากลาง

|                        |  |
|------------------------|--|
| โครงการ                | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9                            |
| สถานที่ก่อสร้าง        | บริเวณโบสถ์นักบุญโยเซฟ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่     |
| ปริมาณงาน              | กว้าง 14.70 เมตร ยาว 15.10 เมตร หนา 0.10 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 221.97 ตารางเมตร |
| แบบเลขที่              | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด  |
| หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน      | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง   |
| แบบ ปร. ที่แนบ มีจำนวน | 1 ชุด ( ปร.1 , ปร.4 , ปร.5 (ก) )   |
| กำหนดราคากลางโดย       | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569                              |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                  | รายการ   | ค่าก่อสร้าง             | หมายเหตุ        |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1                         | กลุ่มงานที่ 1<br>1.1งานวิศวกรรมโครงสร้าง<br>1.2 งานสถาปัตยกรรม<br>1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร<br>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ค่าขนส่งวัสดุ) | 92,524.53<br>-<br>-     |                 |
| รวมค่าก่อสร้าง            |  | 92,524.53               |                 |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ |  | 92,524.53               |                 |
| ตัวอักษร                  | (-เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบสามสตางค์-)   |                         |                 |
|                           | ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน   | 221.97 ตารางเมตร เฉลี่ย | 416.83 บาท/เมตร |

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เดือน มกราคม 2569 และใช้บัญชีค่าแรง/ประกอบการประมาณราคาค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566 ประกอบการประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ  
(นางกฤติยา งามโรจนสิริ)  
ครูชำนาญการ

.....กรรมการ  
(นางสุธาทา คำวงศ์ศรี)  
ครูชำนาญการ

.....กรรมการ  
(นายสิทธิชัย โฟเก)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ.....  
(นายปรีชา คุณแสน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อนุมัติ.....  
(นายธงชัย พนาศิริราษฎร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ราคากลาง

|                              |  |
|------------------------------|--|
| โครงการ                      | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9                            |
| สถานที่ก่อสร้าง              | บริเวณโบสถ์นักบุญโยเซฟ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่     |
| ปริมาณงาน                    | กว้าง 14.70 เมตร ยาว 15.10 เมตร หนา 0.10 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 221.97 ตารางเมตร |
| แบบเลขที่                    | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด  |
| หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน            | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง   |
| แบบ ปร. ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด | ( ปร.1 , ปร.4 )  |
| กำหนดราคากลางโดย             | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569                              |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ   | ค่างานต้นทุน | Factor F  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ             |
|------------------------------|--|--------------|-----------|-------------|----------------------|
| 1                            | กลุ่มงานที่ 1/งานวิศวกรรมโครงสร้าง                     | 70,897.53    | 1.3091    | 92,524.53   | จำนวน 1 ชุด          |
| 2                            | กลุ่มงานที่ 1/งานสถาปัตยกรรม                           | -            | -         | -           |                      |
| 3                            | กลุ่มงานที่ 1/งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร                   | -            | -         | -           |                      |
| 4                            | ป้ายประชาสัมพันธ์                                      | -            | -         | -           |                      |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |  |              |           |             |                      |
|                              | เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%                             |              |           |             |                      |
|                              | เงินประกันผลงานหัก.....%                               |              |           |             |                      |
|                              | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%                            |              |           |             |                      |
|                              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%                            |              |           |             |                      |
| รวมค่าก่อสร้าง               |  |              |           | 92,524.53   |                      |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ    |  |              |           | 92,524.53   |                      |
| ตัวอักษร                     | (-เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบสามสตางค์-) |              |           |             |                      |
|                              | ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน                                 | 221.97       | ตารางเมตร | เฉลี่ย      | 416.83 บาท/ตารางเมตร |

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เดือน มกราคม 2569 และใช้บัญชีค่าแรง/ประกอบการประมาณราคาค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566 ประกอบการประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ  
(นางกฤติยา นามโรจนศิริ)  
ครูชำนาญการ

.....กรรมการ  
(นางสุธาสภา คำวงศ์ศรี)  
ครูชำนาญการ

.....กรรมการ  
(นายสิทธิชัย โภเก)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ.....  
(นายปรีชา คุณแสน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อนุมัติ.....  
(นายธงชัย พนาศิริราษฎร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

|                   |   |
|-------------------|---|
| โครงการ           | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9                         |
| สถานที่ก่อสร้าง   | บริเวณโบสถ์นักบุญโยเซฟ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  |
| ปริมาณงาน         | กว้าง 14.70 เมตร ยาว 15.10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 221.97 ตารางเมตร |
| แบบเลขที่         | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด   |
| หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง  |
| กำหนดราคากลางโดย  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569                           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานวิศวกรรมโครงสร้าง  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 1.1 ขุดปรับแต่งพื้นที่                                      | 1.00   | เหมา  |              |           | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00                 |          |
|          | 1.2 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน                                |        | ลบ.ม  | -            | -         | -            | -         | -                        |          |
|          | 1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (ทรายหยาบ)                     | 11.10  | ลบ.ม  | 528.04       | 5,861.24  | 104.00       | 1,154.40  | 7,015.64                 |          |
|          | 1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก                                  |        | ลบ.ม  |              |           |              |           |                          |          |
|          | 1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต                                       | 5.96   | ตร.ม  | -            | -         | 139.00       | 828.44    | 828.44                   |          |
|          | - ไม้แบบ + ไม้คร่าว   | 1.55   | ลบ.พ. | 467.29       | 724.30    | -            | -         | 724.30                   |          |
|          | - ไม้ค้ำยัน   | -      | ท่อน  | -            | -         | -            | -         | -                        |          |
|          | - ตะปู  | 5.00   | กก    | 43.93        | 219.65    | -            | -         | 219.65                   |          |
|          | 1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                    |        | ตัน   | -            | -         | -            | -         | -                        |          |
|          | - ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ศก. 4 มม. ขนาดตาราง<br>0.20x 0.20 ม. | 221.97 | ตร.ม. | 28.19        | 6,257.33  | 5.00         | 1,109.85  | 7,367.18                 |          |
|          | 1.7. งานคอนกรีต   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานคอนกรีตโครงสร้าง                                       | 22.20  | ลบ.ม  | 1,909.78     | 42,397.12 | 466.00       | 10,345.20 | 52,742.32                |          |
|          | รวม   |        |       |              | 55,459.64 |              | 15,437.89 | 70,897.53                |          |

การถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป

|                   |  |   |                        |
|-------------------|--|---|------------------------|
| โครงการ           | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9                        |   |                        |
| สถานที่ก่อสร้าง   | บริเวณโบสถ์นักบุญโยเซฟ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ |   |                        |
| ปริมาณงาน         | กว้าง 14.70 เมตร ยาว 15.10 เมตร หนา 0.10 เมตร  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 221.97 ตารางเมตร |                        |
| แบบเลขที่         | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด  |   |                        |
| หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง                                       |   |                        |
| กำหนดราคากลางโดย  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  | เมื่อวันที่ 18                            | เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 |

๑. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่าง(ผสมเอง)

๑.๑ คอนกรีตส่วนผสม ๑ : ๓ : ๕ (คอนกรีตหยาบ)

|                              |       |      |       |   |        |           |   |          |           |
|------------------------------|-------|------|-------|---|--------|-----------|---|----------|-----------|
| ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. ๘๐/๒๕๕๐) | จำนวน | ๒๖๐  | กก.   | @ | ๒.๙๕   | บาท/กก.   | = | ๗๖๗.๐๐   | บาท/ลบ.ม. |
| ทรายหยาบ                     | จำนวน | ๐.๖๒ | ลบ.ม. | @ | ๕๒๘.๐๕ | บาท/ลบ.ม. | = | ๓๒๗.๓๘   | บาท/ลบ.ม. |
| หินเบอร์ ๑-๒                 | จำนวน | ๑.๐๓ | ลบ.ม. | @ | ๓๓๓.๘๓ | บาท/ลบ.ม. | = | ๓๔๓.๘๔   | บาท/ลบ.ม. |
| น้ำผสมคอนกรีต                | จำนวน | ๑๘๐  | ลิตร  | @ | ๐.๐๑๖๔ | บาท/ลิตร  | = | ๒.๙๕     | บาท/ลบ.ม. |
| รวมคอนกรีต ๑ : ๓ : ๕         |       |      |       |   |        |           | = | ๑,๔๘๒.๓๘ | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                 |       |      |       |   |        |           | = | ๑,๔๘๒.๓๘ | บาท/ลบ.ม. |

๑.๔ คอนกรีตส่วนผสม ๑ : ๒ : ๔

|                                       |       |      |       |   |        |           |   |          |           |
|---------------------------------------|-------|------|-------|---|--------|-----------|---|----------|-----------|
| ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ (มอก. ๑๕ เล่ม ๑) | จำนวน | ๓๖๘  | กก.   | @ | ๓.๓    | บาท/กก.   | = | ๑,๒๑๔.๔๐ | บาท/ลบ.ม. |
| ทรายหยาบ                              | จำนวน | ๐.๖๖ | ลบ.ม. | @ | ๕๒๘.๐๕ | บาท/ลบ.ม. | = | ๓๔๘.๕๑   | บาท/ลบ.ม. |
| หินเบอร์ ๑-๒                          | จำนวน | ๐.๙๒ | ลบ.ม. | @ | ๓๗๓.๘๓ | บาท/ลบ.ม. | = | ๓๔๓.๙๒   | บาท/ลบ.ม. |
| น้ำผสมคอนกรีต                         | จำนวน | ๑๘๐  | ลิตร  | @ | ๐.๐๑๖๔ | บาท/ลิตร  | = | ๒.๙๕     | บาท/ลบ.ม. |
| รวมคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔                  |       |      |       |   |        |           | = | ๑,๙๐๙.๘๘ | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                          |       |      |       |   |        |           | = | ๑,๙๐๙.๘๘ | บาท/ลบ.ม. |

๘.๖ ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด ๑๙ x ๓๙ x ๗ ซม.

|   |       |      |       |   |        |           |   |        |           |
|---|-------|------|-------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|
| คอนกรีตบล็อกขนาด ๑๙ x ๓๙ x ๗ ซม.                | จำนวน | ๑๓   | ก้อน  | @ | ๕.๘๑   | บาท/ก้อน  | = | ๗๕.๕๓  | บาท/ตร.ม. |
| ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)                   | จำนวน | ๖.๗๕ | กก.   | @ | ๒.๓๘   | บาท/กก.   | = | ๑๖.๐๗  | บาท/ตร.ม. |
| น้ำยาผสมปูนก่อ                                  | จำนวน | ๐.๑๘ | ลิตร  | @ | ๓๒     | บาท/ลิตร  | = | ๕.๗๖   | บาท/ตร.ม. |
| ทรายหยาบ  | จำนวน | ๐.๐๓ | ลบ.ม. | @ | ๓๗๐    | บาท/ลบ.ม. | = | ๑๑.๑๐  | บาท/ตร.ม. |
| น้ำผสมปูนก่อ                                    | จำนวน | ๕    | ลิตร  | @ | ๐.๐๑๖๔ | บาท/ลิตร  | = | ๐.๐๘   | บาท/ตร.ม. |
| รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา ๗ ซม. พื้นที่ ๑ ตร.ม. |       |      |       |   |        |           | = | ๑๐๘.๕๔ | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                    |       |      |       |   |        |           | = | ๑๐๘.๕๔ | บาท/ตร.ม. |